

กำหนดวงเงิน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรั้ว บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน

จำนวนงวดงาน 3 งวด

งวดที่ 1 จ่าย 33 % ของวงเงินค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ทำการงานปรับระดับดิน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม รั้วแบบ A และรั้วแบบ B ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานราก คสล. รั้วแบบ A และรั้วแบบ B ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างคาน คสล. รั้วแบบ A และรั้วแบบ B ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเสา คสล. รั้วแบบ A และรั้วแบบ B ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ นับจากวันที่เซ็นสัญญาจ้าง 40 วัน

งวดที่ 2 จ่าย 34 % ของวงเงินค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างเสา คสล. รั้วแบบ A และรั้วแบบ B ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อผนังซีเมนต์บล็อกทึบ รั้วแบบ A และรั้วแบบ B ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างคานทับหลัง รั้วแบบ A และรั้วแบบ B ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานจับเชื่อม เสา-คาน รั้วแบบ A และรั้วแบบ B ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานผนังทรายล้างผิว รั้วแบบ A แล้วเสร็จร้อยละ 80 %
- งานฉาบแต่งร่องโซ่แนว รั้วแบบ B แล้วเสร็จร้อยละ 80 %
- งานทาสี รั้วแบบ B แล้วเสร็จร้อยละ 80 %
- ระยะเวลาดำเนินการ นับจากวันที่เซ็นสัญญาจ้าง 80 วัน

งวดที่ 3 จ่าย 33 % ของวงเงินค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานผนังทรายล้างผิว รั้วแบบ A ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบแต่งร่องโซ่แนว รั้วแบบ B ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสี รั้วแบบ B ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรั้วสแตนเลสทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆตามแบบรูปรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ นับจากวันที่เซ็นสัญญาจ้าง 120 วัน

  
Grass, (Mrs) (Signature)